

Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 27.05.2026

«Поточний ремонт підвального приміщення Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА Міністерства внутрішніх справ України». (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1	Назва предмету закупівлі:	«Поточний ремонт підвального приміщення Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА Міністерства внутрішніх справ України». (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
2	Ідентифікатор закупівлі:	ID: UA-2026-05-27-011881-a
3	Процедура закупівлі:	Відкриті торги з особливостям
4	Очікувана вартість:	1 721 574,00 грн
5	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Приміщення №1		
	Підлога		
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	6,7
2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 3	м3	24,45
3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	8,15
4	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	4,075
5	Ґрунтування існуючої основи ґрунтовкою СТ-17	100 м2	0,815
6	Улаштування горизонтальної полімерцементної гідроізоляції, із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit, в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного / постійного зволоження	100 м2	0,815
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею понад 20 м2	100 м2	0,815
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (До товщини 50 мм)	100 м2	0,815
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2	0,815
10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (До товщини 6мм)	100 м2	0,815
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,815
12	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,9
	Стеля		
13	Ґрунтування поверхонь стель антимікробною ґрунтовкою СТ 99	100 м2	0,815
14	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,815
15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,815
16	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	0,815

17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,815
Опорядження стін			
18	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 гнізд	0,18
19	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій вручну, горизонтальна поверхня	100 м2 поверхні	1,219
20	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, залізобетонні конструкції плоскі	100 м2	1,219
21	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10 м	0,45
22	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,35
23	Гідроізоляція нештукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна	100 м2	1,219
24	Гідроізоляція нештукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня вертикальна	100 м2	1,219
25	Грунтування поверхонь стін антимікробною ґрунтовкою СТ 99	100 м2	1,219
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,393
27	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2	1,219
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	1,219
29	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,219
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,729
31	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2	0,152
32	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	1,219
33	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки K1=2 до товщини 3мм	100 м2	1,219
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,371
Заповнення прорізів			
35	Знімання дверних полотен	100 м2	0,035
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
37	Заповнення дверних прорізів раніше демонтованими готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,019
38	Демонтаж (K = 0,70). металоконструкцій вагою до 0,1 т (Дверний блок)	1 т	0,045
39	Заповнення дверних прорізів раніше демонтованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1
Укоси			
40	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,063
41	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,063
42	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	0,063
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,063
Інші роботи			
44	Навантаження сміття вручну	1 т	17,71
45	Перевезення сміття до 30 км	т	17,71
Каналізація K1			
1	Водовідлив із котлованів	100м3	0,22
2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 3	м3	7,9
3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	0,32
4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
5	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
6	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
8	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1
9	Прокладання трубопроводу лотків діаметром 110 мм	100 м	0,32
10	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,12
Пробивання отворів			
11	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,05
12	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,01
придбання устаткування, меблів та інвентарю на каналізація K1			
1	Напірна установка відводу брудної води	шт	1
Кошторис №02-01-04 на вентиляція			

	На кошторис діють коефіцієнти: "К15=1,2; Кошторисні норми України "Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи" Додаток Б "Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів "		
	Вентиляція		
1	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	8
2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1
3	Вентилятор відцентровий типу ВЦ4-75 №3,15,1,5 кВт, 3000 об/хв	шт	1
4	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100 м2	0,197
5	Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані, діаметр 150 мм	м2	18,8
6	Хомут нейлоновий типу Вентс Х 710/100 Н	шт.	33
7	Трійник з оцинкованої сталі діам. 150/150/150 мм	шт	6
8	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,9
9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	1,9
10	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм бензином	100м2	0,019
11	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,019
12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,019
	Кошторис №02-01-05 на електротехнічні рішення		
	На кошторис діють коефіцієнти: "К15=1,2; Кошторисні норми України "Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи" Додаток Б "Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів "		
	Електрообладнання		
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,08
3	Вимикач автоматичний 1Р 16А	шт	3
4	Вимикач автоматичний 1Р 20А	шт	2
5	Вимикач автоматичний 1Р 25А	шт	2
6	Вимикач автоматичний 3Р 32А	шт	1
	Кабельно-провідникова продукція		
7	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100 м	3,6
8	Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, який не підтримує горіння ВВГ нгд-380 число і переріз жил 3x1,5 мм2	1000м	0,12875
9	Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, який не підтримує горіння ВВГ нгд-380 число і переріз жил 3x2,5 мм2	1000м	0,2163
10	Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, який не підтримує горіння ВВГ нгд-380 число і переріз жил 3x4мм2	1000м	0,02575
	Світлотехнічне обладнання		
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах (штангах), кількість ламп 1 шт	100 шт	0,14
12	Світильник світлодіодний LED	шт	14
	Електроустановочні вироби		
13	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02
14	Дюбель пластмасовий з шурупом 6x40 мм	шт	2
15	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 250В, 10А	шт	2
16	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100 шт	0,01
17	Дюбель пластмасовий з шурупом 6x40 мм	шт	1
18	Розетка двополюсна із заземленням накладного встановлення 250в, 16А	шт	1

6	Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:	Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА Міністерства внутрішніх справ України», за кошти загального фонду державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). Зміни 5 (Постанова КМУ 1512).
---	---	---