

Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної
вартості закупівель 03.09.2026

**«Поточний ремонт евакуаційного виходу підвального приміщення
корпусу №1 з влаштуванням інклюзивного підйомника
для людей з обмеженими можливостями».**

(ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016
№710 (зі змінами)**

1	Назва предмету закупівлі:	«Поточний ремонт евакуаційного виходу підвального приміщення корпусу №1 з влаштуванням інклюзивного підйомника для людей з обмеженими можливостями». (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
2	Ідентифікатор закупівлі:	ID: UA-2026-09-03-010832-a
3	Процедура закупівлі:	Відкриті торги з особливостям
4	Очікувана вартість:	379 179,60 грн
5	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:	

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Будівельні роботи		
1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]. Демонтаж.	100 м2	0,07
2	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,018
3	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	3,4
4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,01
5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,12
6	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1
7	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,024
8	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2	0,11
9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2	0,11
10	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	100 м2	0,046
11	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами типу Baumit, з фактурою "Баранець" зерно 1,5 мм з риштувань, акрилова фасадна штукатурна суміш типу Baumit PuraTop 1,5K	100 м2	0,11
12	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,27
13	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,27
14	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,018

15	Улаштування залізобетонних сходів (фундаментів) об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01
16	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,15
17	Залізнення цементних покриттів	м2	3
18	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатними листами (покрівельною сталлю)	м2	4,5
19	Листи полікарбонатні	м2	4,5
20	Навантаження сміття вручну	т	1,06
21	Перевезення сміття до 18 км, без завантаження	т	1,06
	Монтаж підйомника		
22	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1
23	Вертикальний гідравлічний підйомник, 380 В, вантажопідйомність 200 кг, розмір платформи 1250*980 мм	шт	1

6	Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:	Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА Міністерства внутрішніх справ України», за кошти загального фонду державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). Зміни 5 (Постанова КМУ 1512).
---	---	--