

Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 18.06.2025

«Поточний ремонт підвального приміщення Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України». (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1	Назва предмету закупівлі:	«Поточний ремонт підвального приміщення Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України». (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)	
2	Ідентифікатор закупівлі:	ID: UA-2025-06-18-005657-a	
3	Процедура закупівлі:	Відкриті торги з особливостям	
4	Очікувана вартість:	951 700,00 грн	
5	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:	№ з/п	Найменування робіт і витрат
		1	2
		1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового
		2	Улаштування підстильного шару бетонного
		3	Грунтування існуючої основи ґрунтовкою СТ-17
		4	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження
		5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
		6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 50мм/
		7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм
		8	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ
			Розділ 3. Стеля відділу "Приміщення №1"
		9	Грунтування поверхні стель антимікробною ґрунтовкою СТ 99
			Підрозділ 1. ВЛАШТУВАННЯ
		10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів /система knauf П113/
		11	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.
		12	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
		13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
			Розділ 4. Опорядження стін відділу "Приміщення №1"
			Підрозділ 1. Влаштування
		14	Грунтування поверхні стін антимікробною ґрунтовкою СТ 99
			Підрозділ 2. Влаштування

15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
17	Грунтування поверхні стін грунтовкою СТ 17
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
Розділ 5. Заповнення прорізів відділу "Приміщення №1"	
\Підрозділ 1. ДВЕРІ	
19	Знімання дверних полотен
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах
22	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (дверний блок)
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни
Розділ 6. Укосів відділу "Приміщення №1"	
24	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
25	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими
26	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою
27	Грунтування поверхні укосів грунтовкою СТ 17
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування
Розділ 7. Інші роботи відділу "Приміщення №1"	
29	Навантаження сміття вручну
30	Перевезення сміття до 30 км
2. Кошторис: Приміщення №11	
Розділ 2. Підлога відділу "Приміщення №1"	
31	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового
32	Улаштування підстильного шару бетонного
33	Грунтування існуючої основи грунтовкою СТ-17
34	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 50мм/
37	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм
38	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ
Розділ 3. Стеля відділу "Приміщення №1"	
39	Грунтування поверхні стель антимікробною грунтовкою СТ 99
Підрозділ 1. ВЛАШТУВАННЯ	
40	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів /система knauf П113/
41	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.
42	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

		Розділ 4. Опорядження стін відділу "Приміщення №1"
		Підрозділ 1. Влаштування
44	Грунтування поверхні стін антимікробною грунтовкою СТ 99	
		Підрозділ 2. Влаштування
45	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	
46	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	
47	Грунтування поверхні стін грунтовкою СТ 17	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	
		Розділ 5. Заповнення прорізів відділу "Приміщення №1"
		Підрозділ 1. ДВЕРІ
49	Знімання дверних полотен	
50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	
		Розділ 6. Укосів відділу "Приміщення №1"
52	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	
53	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	
54	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	
55	Грунтування поверхні укосів грунтовкою СТ 17	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	
		Розділ 7. Інші роботи відділу "Приміщення №1"
57	Навантаження сміття вручну	
58	Перевезення сміття до 30 км	
		3.Кошторис: Санвузол
		Розділ 2. Підлога відділу "Приміщення №1"
59	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	
60	Улаштування підстильного шару бетонного	
61	Грунтування існуючої основи грунтовкою СТ-17	
62	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 50мм/	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	
		Розділ 3. Стеля відділу "Приміщення №1"
66	Грунтування поверхні стель антимікробною грунтовкою СТ 99	
		Підрозділ 1. ВЛАШТУВАННЯ
67	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів /система knauf П113/	
68	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	
69	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	
		Розділ 4. Опорядження стін відділу "Приміщення №1"

			Підрозділ 1. Влаштування
71	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м		
72	Грунтування поверхні стін антимікробною грунтовкою СТ 99		
73	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм /15мм/		
74	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм		
75	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою		
76	Грунтування поверхні стін грунтовкою СТ 17		
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		
	Розділ 5. Заповнення прорізів відділу "Приміщення №1"		
	Підрозділ 1. ДВЕРІ		
79	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		
	Розділ 6. Укосів відділу "Приміщення №1"		
81	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю		
82	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими		
83	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою		
84	Грунтування поверхні укосів грунтовкою СТ 17		
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування		
	4.Кошторис: Водопровід і каналіза		
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм		
	Розділ 1. Каналізація К1		
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води		
88	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком		
89	Установлення каналізаційної установки відводу стоків		
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм		
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм		
	Розділ 2. ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ		
92	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм		
93	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати		
	5.Кошторис: Електротехнічні рішення		
	Розділ 1. Електрообладнання		
94	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні		
95	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А		
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція		
96	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах		
	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання		

		97	Монтаж світильників діодних
			Розділ 4. Електроустановочні вироби
		98	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
		99	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних
6	Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:	Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України», за кошти загального фонду державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті.	